

Allen,

Tijdens de werkzaamheden in Zoldercentrum hebben we gemerkt dat de klinkers van de rijweg in de Dorpsstraat tussen 't Kuipke en de Holstraat ook serieus zijn verzakt (volgens tekening in bijlage – dit gedeelte is oorspronkelijk niet opgenomen bij de herinrichtingsplannen).

Onze aannemer Martens zal deze klinkers donderdag 5 september herstellen. Concreet betekent dit dat de bestaande klinkers worden opgenomen en teruggeplaatst op een legbed van split.

Het kruispunt van de Holstraat met de Dorpsstraat blijft open in de richting van het cultuurcentrum.

Het is de bedoeling deze werkzaamheden op 1 dag uit te voeren.

Vrijdag zelf zullen de klinkers nog worden aangewaterd om ze voldoende vast te zetten.

Vrijdagavond zal de volledige Dorpsstraat dan worden opengesteld.

De reden waarom we pas op donderdag de klinkers gaan herstellen heeft ondermeer te maken met de kermis die nu nog op het Heldenplein staat. (anders zijn er helemaal geen parkeermogelijkheden voorhanden)

Vanaf maandag 9 september wordt er dan in 't Kuipke gestart met de werken. (4^{de} en laatste fase in Zoldercentrum)

